

**Комунальний заклад Київської обласної ради
"Національний музей-заповідник української військової звитяги"**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі «Благоустрій лісової ділянки, розташованої в Першотравневому лісництві в межах Петрівської територіальної громади в адміністративних межах Вишгородського району Київської області. Коригування. Додаткові роботи», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальний заклад Київської обласної ради "Національний музей-заповідник української військової звитяги", 07354, Україна, Київська обл., село Нові Петрівці, вулиця Захисників України, будинок 67

Назва предмета закупівлі: із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

код національного класифікатора України ДК 021:2015 45112000-5 Землерийні та інші земляні роботи, «Благоустрій лісової ділянки, розташованої в Першотравневому лісництві в межах Петрівської територіальної громади в адміністративних межах Вишгородського району Київської області. Коригування. Додаткові роботи»

Вид процедури закупівлі: звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (підстава: відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
1 945 873,59 грн.

Очікувана вартості предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації з коригуваннями по об'єкту, що підтверджується експертною оцінкою № 832\ЕО\2024 від 26 листопада 2024 року.

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов'язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов'язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Замовник, дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації, вираховував очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних

полях при створенні оголошення про початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги.

Розмір бюджетного призначення: 1 945 873,59 згідно з кошторисними асигнуваннями на 2024 рік.

Обґрунтування технічних характеристик. Термін надання послуг — з дати укладання договору до «27» грудня 2024 року **включно**. Місце надання послуг - с. Мощун, Київської області.

Технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку до обґрунтування (додається) .

Уповноважена особа

Тамара ЧУКАНЬ

Технічне завдання

Благоустрій лісової ділянки, розташованої в Першотравневому лісництві в межах Петрівської територіальної громади в адміністративних межах Вишгородського району Київської області. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Благоустрій території.</u> <u>Додаткові роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	10	
2	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	4950	
	<u>Розділ 2. Доріжки ФЕМ центральна площа</u>			
3	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 300 мм	м2	88	
4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	88	
5	Армування покриття геотекстилем	м2	88	
6	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	88	
7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 200мм/	м2	88	
8	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	88	
9	Плитка ФЕМ 60мм	м2	92,136	
10	Гранвідсів	м3	5,6012	
	<u>Розділ 3. Доріжки ФЕМ побутового вагончика</u>			
11	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 300 мм	м2	30	
12	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	30	
13	Армування покриття геотекстилем	м2	30	
14	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	30	
15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 200мм/	м2	30	
16	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	30	
17	Плитка ФЕМ 60мм	м2	31,41	
18	Гранвідсів	м3	1,9095	
	<u>Розділ 4. Доріжки ФЕМ під пам'ятник</u>			
19	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 300 мм	м2	80	

1	2	3	4	5
20	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	80	
21	Армування покриття геотекстилем	м2	80	
22	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	80	
23	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 200мм/	м2	80	
24	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	80	
25	Плитка ФЕМ 60мм	м2	80,8	
26	Гранвідсів	м3	5,092	
	<u>Розділ 5. Фундаменти під вагончик</u>			
27	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,96	
28	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,96	
29	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,9792	
30	Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів	т	0,023	
31	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	12	
	<u>Розділ 6. Відсіпання біля побутового вагончика</u>			
32	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 300 мм	м2	220	
33	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	220	
34	Армування покриття геотекстилем	м2	220	
35	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр.20-40мм за товщини шару 12 см	м2	220	
36	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 200мм/	м2	220	
37	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр.20-40мм за товщини шару 12 см	м2	220	
38	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 100мм/	м2	-220	
39	Щебінь, фракція 10-20 мм з доставкою	м3	16,61	
40	Щебінь, фракція 5[3]-10 мм з доставкою	м3	16,61	
	<u>Розділ 7. Бордюри</u>			
41	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	230,5	
42	Каміні бортові, БР100.20.6	шт	212	
43	Каміні бортові, БР50.20.6	шт	37	
	<u>Розділ 8. МГН</u>			
44	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	м2	0,9	
	<u>Розділ 9. інші роботи</u>			
	<u>Пам"ятник</u>			
45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін./під квіти/	т	0,2487	
46	Профтруба 40x20x3	т	0,2274	
47	Профтруба 20x20x3	т	0,0363	
48	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,28	

1	2	3	4	5
49	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,68	
50	Монтаж конструкцій під квіти	т	0,2487	
51	Улаштування москитних сіток	м2	1720	
52	Спанбонд/1000мм/70гр м2/з друком	м2	1978	
53	Скоби будівельні (для степлера) (1000шт.в упак.) <u>Розділ 10. Окопи та ходи сполучення (370м*1,0*1,2(Н))</u>	уп.	18	
54	Установлення елементів каркаса з колод і пластин	м3	3,32	
55	Установлення елементів каркаса з дошки	м3	5,16	
56	Обшивання стін окопу дошками <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Зовнішнє електропостачання. Додаткові роботи</u>	м2	888	
57	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 /прокладання кабелю/	м3	105	
58	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	105	
59	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,7	
60	Гофротруба сіра ПВХ d20 з протяжкою 320Н	м	700	
61	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	700	
62	Кабель ВВГ-Пнг (плоский) 3*1,5 мм2	м	714	
63	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
64	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 /Фундаменти під прожектори/	м3	0,0625	
65	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 /Фундаменти під прожектори/	м3	0,0625	
66	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,06375	
67	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо	шт	2	
68	Прожектор <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Обладнання електропостачання</u>	шт	2	
69	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.2.C16, 2р, 16А, С, 6кА	шт	1	
70	Стабілізатор напруги елекс гібрид у 9-1-16 v2.0	шт	1	