

**Комунальний заклад Київської обласної ради
"Національний музей-заповідник української військової звитяги"**

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі

«Поточний ремонт, з дообладнанням елементів благоустрою лісової ділянки, розташованої в Першотравневому лісництві в межах Петрівської територіальної громади в адміністративних межах Вишгородського району Київської області», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальний заклад Київської обласної ради "Національний музей-заповідник української військової звитяги".

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

- предмет закупівлі **«Поточний ремонт, з дообладнанням елементів благоустрою лісової ділянки, розташованої в Першотравневому лісництві в межах Петрівської територіальної громади в адміністративних межах Вишгородського району Київської області»**
- код національного класифікатора України **ДК 021:2015 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи.**

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **3 533 574,00 грн.**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Поточний ремонт, з дообладнанням елементів благоустрою лісової ділянки, розташованої в Першотравневому лісництві в межах Петрівської територіальної громади в адміністративних межах Вишгородського району Київської області», експертна оцінка № 671/ЕО/2025 від 21 серпня 2025 року.

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов'язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов'язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Замовник, дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації, вираховував очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних полях при створенні оголошення про початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги.

Розмір бюджетного призначення: **3 533 574,00 грн** згідно з кошторисними призначеннями.

Обґрунтування технічних характеристик:

Термін надання послуг — з дати укладання договору до «25» грудня 2025 року включно.
Місце надання послуг - с. Мощун, Київської області.

Технічні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку до обґрунтування (додається) .

Уповноважена особа

Тамара ЧУКАНЬ

Додаток до обґрунтування

Технічні характеристики

«Поточний ремонт, з дообладнанням елементів благоустрою лісової ділянки, розташованої в Першотравневому лісництві в межах Петрівської територіальної громади в адміністративних межах Вишгородського району Київської області»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	34,8
2	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	34,8
3	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	34,8
4	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	34,8
5	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 100мм/	м2	-34,8
6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	34,8
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	48,84
8	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	12,21
9	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	1221
10	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	1221
11	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [бордюр]	м різь	160
12	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	909,97
13	Улаштування основи тротуарів із декоративного каменю, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 40мм/	м2	-909,97
14	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	12
15	Улаштування основи тротуарів із декоративного каменю, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 40мм/	м2	-12
16	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	102

17	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення блиндажів	шт	14
18	Установлення датчика руху	шт	14

1	2	3	4	5
19	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	10	
20	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	агрегат	1	
21	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
22	Установлення елементів каркаса з колод і пластин	м3	0,5	
23	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /блиндажів/	м2	5	
24	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2	
25	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м /Фундаменти під лавки, урни/	ям	7	
26	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,219	
27	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	2,2338	
28	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	
29	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км	0,01	
30	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 фарбою маркірувальною машиною	км	0,01	
31	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	18	
32	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	80	
33	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,6	
34	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	3,672	
35	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,22	
36	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,22	
37	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	58,14	
38	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	31	
39	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,415	
40	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,415	
41	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	21	
42	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	13	
43	Облицювання стін сталевих профільованим листом	м2	28	
44	Улаштування шару плоских поверхонь з сітки камуфляжної	м2	1746	
45	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	м2	528	

1	2	3	4	5
46	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0366	
47	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0366	
48	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	
49	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	2,5	
50	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	м2	45	
51	Монтаж оргскла	м2	6,5	
52	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	36	
53	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	36	
54	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	100	
55	Укладання труб поліетиленових діаметром 25 мм	м	100	
56	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	12	
57	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	шт	10	
58	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м /Фундаменти під світильники/	ям	11	
59	Улаштування бетонної підготовки /Фундаменти під світильники/	м3	3,44	
60	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	3,5088	
61	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1/прокладання кабелю/	м3	50	
62	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	50	
63	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,32	
64	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	320	
65	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	80	
66	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	80	
67	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	шт	2	
68	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,147	
69	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	9	
70	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,72	
71	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1/прокладання кабелю/	м3	31,25	
72	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	31,25	

1	2	3	4	5
73	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,2	
74	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	200	
75	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	